

## ADAPTACJA BUDYNKU NA POTRZEBY USŁUG SPOŁECZNYCH PRZEZ CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W LUBICZU DOLNYM.

nr referencyjny: **ORG.271.06.2024**

Lubicz Dolny, 4 czerwca 2024 r.

### **ZAMAWIAJĄCY:**

**Gmina Lubicz**

Lubicz Dolny

ul. Toruńska 21

87-162 Lubicz

Dotyczy sprawy: ORG.271.06.2024

W odpowiedzi na pytania dotyczące w/w postępowania Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

1. Projekt instalacji elektrycznej i teletechnicznej obejmuje tylko budynek B. Projekty na pozostałe instalacje obejmują budynki A i B. Czy w zakresie postępowania dla instalacji elektrycznej (lub całego postępowania) jest tylko budynek B?

Odp. Zamawiający informuje, że instalacja elektryczna wykonywana jest jedynie w budynku B.

2. Opis projektu str.5 - "Miejsca montażu gniazd przyłączeniowych okablowania strukturalnego na planie zagospodarowania budynku". Na załączonych planach brak pokazanych gniazd. Na jakiej podstawie przyjąć ilość gniazd do wyceny?

Odp. Zamawiający informuje, że w budynku świetlicy montowane będą jedynie gniazda 230+0V, gniazda TV oraz HDMI zgodnie z przedmiarem.

3. Instalacja SSWiN - opis projektu str. 10 - "Rozmieszczenie poszczególnych typów czujek pokazano na planie instalacji oraz na schemacie". Na załączonych planach brak rysowanych elementów instalacji SSWiN. W projekcie brak schematu tej instalacji. Na jakiej podstawie wycenić instalację SSWiN?

Odp. Zamawiający informuje, że w budynku świetlicy nie było obowiązku montowania instalacji SSWiN, jednak ze względów bezpieczeństwa zaprojektowano czujki p.poż. oraz centralkę której zadaniem jest jedynie monitorowanie i w przypadku pożaru uruchamianie sygnału dźwiękowego (zaprojektowano również głośniki). Centralka p.poż. może być przewidziana na 2 linie dozorowe.

4. Instalacja nagłośnienia - opis projektu str. 14 - "Zgodnie z wytycznymi inwestora w pomieszczeniu sali bankietowej należy zabudować system nagłośnienia". I kilka wersów niżej: "W sali widowiskowej należy zabudować system nagłośnienia składający się z kolumny estradowej ..." Według dokumentacji projektu budowlanego nie ma takich sal w tym obiekcie. Dodatkowo w opisie jest mowa o czterech głośnikach w sali bankietowej i ośmiu kolumnach estradowych w sali widowiskowej, natomiast na planach są rysowane dwa głośniki Unispeaker (do instalacji DSO) oraz dziewięć głośników ściennych 100V. Proszę o informację gdzie i w jakim standardzie wykonać instalację nagłośnienia?

Odp. Zamawiający informuje, że nagłośnienie należy wykonać zgodnie z opisem dla sali bankietowej. Po podziale ścianka mobilną powierzchni świetlicy powstają dwie sale - w większej należy przyjąć 4 głośniki, w mniejszej 2 głośniki. Ponadto pozostały zakres nagłośnienia w postaci szafy rakowej na kółkach, a w niej zainstalowane wszystkie potrzebne urządzenia tj. wzmacniacz końcówki mocy, mikser, tuner z odtwarzaczem CD, kartą pamięci, wraz z 2 szt mikrofonów bezprzewodowych.